

Građevina:		a+u		
GRAĐEVINA ZA ULJARU I OSTALU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,		ATELIER ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM d.o.o.		
ZLOPOLJE		Komiža, Riva 38		
<i>RADOVI REKONSTRUKCIJE KROVIŠTA I UREĐENJA PROČELJA</i>				
R.b.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena Iznos (kuna)

RADOVI REKONSTRUKCIJE KROVIŠTA I UREĐENJA

U stavke uračunati sav potreban rad, materijal, odvoz otpada na gradsku deponiju, izradu skela i potpora.

- | | | | | |
|----|--|---------|--------|--|
| 1. | Rušenje pokriva i dijela oštećene krovne konstrukcije koji iznosi 20 % od ukupne krovne površine. | | | |
| | _pokrov | m2 | 504,00 | |
| | _dio krovne konstrukcije | m2 | 102,00 | |
| 2. | Rušenje nadstrešnice na zapadnom ulazu. Sastoji se od čelične konstrukcije sa pokrovom do salonita i zidova od blok opeke debljine 25 cm. Tlocrtnih dimenzija 7,8x6,9m2, površine krova 57 m2 | | | |
| | - Obračun za cijeli dio građevine. | komplet | 1,00 | |
| 3. | Sanacija dijela drvene konstrukcije sa visuljom i pokrivanje dvostrešnog kosog krova građevine. U stavku ulaze slijedeći radovi:
_Zamjena 20% od cjelokupne konstrukcije i potrebne manje sanacije na preostalom dijelu konstrukcije.
_Izvedba dijela visulje od lameliranih drvenih greda. Kompletno sa svim spojnim sredstvima i zaštitom greda od crvotočina.
_Podaskanje daskama d=3 cm
_Izvedba hidroizolacije varenom hi trakom V4 u dva sloja iznad dasaka.
_Letvanje letvama 5/8 cm, letvanje letvama 3/5
_Postava mineralne vune debljine 8 cm između letava
_Postava krovne paropropusne vodonepropusne folije iznad mineralne vune
_Pokrivanje krova mediteran crijepom | | | |
| | Obračun po m2 krova | m2 | 504,00 | |
| 4. | Izrada oluka presjeka D200 mm od pocinčanog lima debljine 0,6 mm zajedno sa opšavom ispod kupe razvijene širine 33 cm. Kompletno sa kukama od bakrene trake 3/40 mm i spojem na vertikalnu cijev. Ukupno 5 dijelova, po jedan na svakoj strehi dvostrešnog kosog krova. | | | |
| | Obračun po m1 oluka | m1 | 95,00 | |
| 5. | Izrada i postava pocinčanih vertikalnih cijevi D120 mm sa kosog dvostrešnog krova, debljine 0,6 mm, zajedno sa kukama od bakrene trake 3/40 mm. Ukupno 5 cijevi. | | | |
| | Obračun po m1 cijevi | m1 | 17,50 | |

Gradovina:	a+u
GRAĐEVINA ZA ULJARU I OSTALU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, ZLOPOLJE	ATELIER ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM d.o.o. Komiža, Riva 38

RADOVI REKONSTRUKCIJE KROVIŠTA I UREĐENJA PROČELJA

R.b.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos (kuna)
------	-------------	------------	----------	-------------	--------------

6. Uređenje pročelja građevine. Stavka uključuje sanaciju manjih pukotina i rupa, čišćenje postojeće žbukane površine pročelja, nanošenje SN veze, nanošenje polimercementnog morta/ljepila debljine 2-3 mm u dva sloja, sa utiskivanjem staklene mrežice u mort uz ojačanje uglova i obradu špala otvora. Kompletno sa nanošenjem završne fasadne silikatne žbuke u debljini 5 mm u
- Obračun po m2 pročelja

m2 430,00

RADOVI REKONSTRUKCIJE KROVIŠTA I UREĐENJA PROČELJA	kn
	UKUPNO:
PDV 25 %	kn
SVEUKUPNO S PDV-om	kn